

Különbözeti költségvetés – Zalabaksa, temető parkoló, II. ütem

Mennyiségkülönbség = teljes műszaki tartalom – 2026.07.06-i ajánlat

II. ütem

Útcsatlakozás átépítése, Huszár József 2/2026 számú terve alapján

Tétel megnevezése	Eltérés	Egység	nyag	egység	Díj	egységár	Összesen
Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése, tervezése	0,0000	egys.		65 000 Ft	450 000 Ft		0 Ft
Fagyvédő réteg beépítése homokos kavics bedolgozásával	1,4840	m3		6 000 Ft	6 500 Ft		18 550 Ft
Mennyiségek: 13,4840 – 12,0000 = 1,4840 m3							
Stabilizált útfelület készítése NZ 0/32 zúzottkőből, 20cm vastagsággal, tömörítéssel együtt	1,4840	m3		13 041 Ft	7 500 Ft		30 483 Ft
Mennyiségek: 13,4840 – 12,0000 = 1,4840 m3							
AC11 jelű kötő aszfaltkeverék bedolgozása (3,5cm)	4,4499	m3		123 944 Ft	101 995 Ft		1 005 406 Ft
Mennyiségek: 6,5499 – 2,1000 = 4,4499 m3							
AC11 jelű kopó aszfaltkeverék bedolgozása (3,5cm)	2,3499	m3		124 810 Ft	132 595 Ft		604 876 Ft
Mennyiségek: 6,5499 – 4,2000 = 2,3499 m3							
DN600 beton áteresztő hosszabbítása (kétoldali szárnyfalas rézsűs előfejtés)	0,0000	fm		181 166 Ft	33 800 Ft		0 Ft
Kiszoruló föld elszállítása 1km-en belül (elhelyezési díj nélkül)	4,6900	m3		0 Ft	1 890 Ft		8 864 Ft
Mennyiségek: 31,6900 – 27,0000 = 4,6900 m3							
Aszfaltburkolat bontása kp-út és járda	1,2500	m3		0 Ft	55 000 Ft		68 750 Ft
Mennyiségek: 1,6500 – 0,4000 = 1,2500 m3							
Tükrözés készítése	7,4200	m2		0 Ft	250 Ft		1 855 Ft
Mennyiségek: 67,4200 – 60,0000 = 7,4200 m2							
Padka készítése NZ 0/22 zúzottkőből	0,4710	m3		13 455 Ft	13 500 Ft		12 696 Ft
Mennyiségek: 2,4710 – 2,0000 = 0,4710 m3							
Ároktisztítás	0,0000	fm		0 Ft	5 400 Ft		0 Ft
STOP tábla kihelyezése	0,0000	db		45 000 Ft	20 000 Ft		0 Ft
Pozícióvonal, záróvonal felfestése	0,0000	m2		200 Ft	59 800 Ft		0 Ft
Parkolóhoz vezető és parkoló feltáróút 2m-es többletszélességHuszár József 2/2026 számú terve alapján:							
Kiegyenlítés homokos kavics bedolgozásával	17,4160	m3		6 000 Ft	6 500 Ft		217 700 Ft
Mennyiségek: 46,6160 – 29,2000 = 17,4160 m3							
Stabilizált útfelület készítése NZ 0/32 zúzottkőből, 15cm vastagsággal, tömörítéssel együtt (bazalt feltáróút)	13,0620	m3		13 041 Ft	7 500 Ft		268 307 Ft
Mennyiségek: 34,9620 – 21,9000 = 13,0620 m3							
Stabilizált útfelület készítése NZ 0/22 zúzottkőből, 5cm vastagsággal, tömörítéssel együtt (bazalt feltáróút)	5,6540	m3		13 455 Ft	7 500 Ft		118 480 Ft
Mennyiségek: 11,6540 – 6,0000 = 5,6540 m3							
Kiszoruló föld elszállítása 1km-en belül (elhelyezési díj nélkül)	17,4200	m3		0 Ft	1 890 Ft		32 924 Ft
Mennyiségek: 46,6200 – 29,2000 = 17,4200 m3							
Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, gépi erővel	13,4160	m3		0 Ft	3 500 Ft		46 956 Ft
Mennyiségek: 46,6160 – 33,2000 = 13,4160 m3							
Tükrözés készítése	87,0800	m2		0 Ft	250 Ft		21 770 Ft
Mennyiségek: 233,0800 – 146,0000 = 87,0800 m2							
Tereprendezés	15,0000	m2		0 Ft	570 Ft		8 550 Ft
Nettó mennyiségi különbözet:							2 466 167 Ft

Zalaegerszeg, 2026. 10. 07.



Péthő István Gyula
ügyvezető